



AJUNTAMENT DE BEGUR

PROJECTE D'ACCÉS A RESIDENCIAL BEGUR PEL POU D'EN CANYOL

Ref. 2805/07

Novembre de 2007

JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins. Col. núm.. 6.866

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Contingut del Pressupost

- 1.- Amidaments
 - Amidaments auxiliars
- 2.- Justificació de Preus
- 3.- Quadres de Preus
- 4.- Pressupost General

1.- Amidaments

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
CAPITOL C01: MOVIMENT DE TERRES.-						
E020101	M2 DESBROSSADA I NETEJA TERRENY desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i càrrega					
	Marge Dret					
	pk 0 a pk 110	1,00	288,82			288,82
	pk 110 a pk 410	1,00	300,00	1,00		300,00
	pk 410 a pk 480	1,00	97,90			97,90
	pk 480 a pk 550,45	1,00	70,45	1,00		70,45
		1,00	18,00			18,00
	Marge esquerra					
	pk 0 a pk 550,45	1,00	3650,99			3650,99
	Sortida cuneta	2,00	10,00	3,00		60,00
	Serveis	1,00	560,00	3,00		1680,00
		1,00	300,00			300,00
	Supl.	1,00	197,00			197,00
						6663,16
E020104	U TAL.LA D'ARBRES Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió, transport a l'abocador inclús cànon d'abocat.					300,00
E020710	M2 DEMOLICIO PAV. ASFALTIC demolició de paviment asfàltic, in- clús tallat del paviment amb disc, càrrega i transport a abocador in- clús cànon d'abocat Calçada projectada					
		1,00	1829,91			1829,91
		1,00	38,77			38,77
		1,00	294,46			294,46
		1,00	42,57			42,57
	Trams a revegetar					
		1,00	23,68			23,68
		1,00	199,50			199,50
		1,00	181,58			181,58
	Urb. Residencial Begur	1,00	35,67			35,67
	Supl.	1,00	80,00			80,00
						2726,14
E020720	M2 ARRANCADA I REPOSICIÓ DE VORERA arrancada i reposició de vorera de paviment de pedra natural tipus Be- gur, amb martell picador, inclús càrrega i transport a abocador i cànon d'abocat					
	Vorera existent res. Beg	1,00	8,13			8,13
		1,00	5,89			5,89
	Supl.	1,00	1,00			1,00
						15,02

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
E020790	ML DEMOLICIÓ I REP VORADA I RIGOLA Demolició i reposició de vorada i rigola existent amb vorada prefabricada tipus T2 i rigola de 30 cm d'amplada de formigó HM-20/P/20 in situ, inclou càrrega i transport a l'abocador, inclú cànion d'abocat, totalment acabada					
	Vorera existent res. Beg	1,00	7,11			7,11
		1,00	5,33			5,33
	Supl.	1,00	1,00			1,00
						----- 13,44
E020752	M3 DEMOLICIÓ ESTRUCTURES O. FABRICA Demolició de tot tipus d'estructures d'obra de fàbrica cuita, inclús càrrega i transport a abocador, inclús cànion d'abocat.					
		2,00	12,00	0,16		3,84
						----- 3,84
E020399	M3 EXCAVACIÓ DESMUNT Q.T.T. Excavació en desmunt de qualsevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.					
	Segons amidaments aux	1,00	2425,44			2425,44
	Supl.	1,00	73,00			73,00
						----- 2498,44
E020310	M3 EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT T.C. Excavació i càrrega de terres amb mitjans mecànics, per a caixa de paviment en terreny compacte, inclòs càrrega. Accessos					
		1,00	31,17	0,40		12,47
		1,00	13,38	0,40		5,35
		1,00	31,75	0,40		12,70
		1,00	46,70	0,40		18,68
		1,00	71,72	0,40		28,69
		1,00	27,60		0,40	11,04
	Supl.	1,00	5,00			5,00
						----- 93,93
E020602	M3 TERRAPLE TERRES DE PRESTEC terraplè amb terres procedents de préstec, amb compactació del 95% del P.N.					
	Segons amidaments aux.	1,00	146,42			146,42
	Supl.	1,00	4,00			4,00
						----- 150,42

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
E020398	M3 EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. Excavació de rases i pous en qual- sevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrre- ga.					
	Electricitat BT	1,00	386,60	0,60	1,10	255,16
	Telefonica	1,00	109,15	0,45	0,80	39,29
	Aigua					
	FD D 125 mm	1,00	566,49	0,60	1,10	373,88
	PE D 32 mm	1,00	56,20	0,60	1,10	37,09
	Supl.	1,00	22,00			22,00
						----- 727,42
E020901	M3 SORRA COL.LOCADA sorra col.locada en rases					
	Electricitat BT					
	Línia general	1,00	386,60	0,60	0,30	69,59
	Passos	-2,00	9,00	0,60	0,30	-3,24
	Aigua					
	FD D 125 mm	1,00	566,49	0,60	0,30	101,97
	PE D 32 mm	1,00	56,20	0,60	0,30	10,12
	Supl.	1,00	6,00			6,00
						----- 184,44
E020501	M3 REPLE RASES TERRES EXCAVACIO replè i piconat de rases, amb pro- ductes seleccionats procedents de l'excavació, fins al 95% del P.N.					
	Electricitat BT	1,00	386,60	0,60	0,80	185,57
	Telefonica	1,00	109,15	0,45	0,35	17,19
	Aigua					
	FD D 125 mm	1,00	566,49	0,60	0,80	271,92
	PE D 32 mm	1,00	56,20	0,60	0,80	26,98
	Supl.	1,00	15,00			15,00
						----- 516,66
E020801	M3 TRANSPORT A ABOCADOR transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 10 Km, inclús cànon d'abocat. 20% esponjament					
	Desbrossada	1,00	1,206663,16	0,20		1599,16
	Excavació en desmunt	1,00	1,202498,44			2998,13
	Excavació caixa de pavim	1,00	1,20	93,93		112,72
	Excavació rases	1,00	1,20	727,42		872,90
	Reblert	-1,00	1,20	516,66		-619,99
						----- 4962,92

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
E021100 U	CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS realització de cata per localitza- ció de serveis existents					8,00
E051501 M3	REPARACIO DE FLONJALLS reparació de flonjalls, iclou exca- vació, reblert i compactat del tot-ú artificial, tots els mate- rials i operacions necessaries.	1,00	60,00	1,00		60,00
						----- 60,00
E020202 M2	REPAS I PICONAT CAIX.PAVIMENT repàs i piconat de caixa de pavi- ment, amb compactació del 95 % del PN					0,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
CAPITOL C02: DRENATGE.-						
E020398 M3 EXCAVACIÓ RASES Q.T.T.						
	Excavació de rases i pous en qual- sevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.					
	tub d60					
	pk 7+68	1,00	9,00	1,10	1,80	17,82
	pk 144+84	1,00	6,00	1,10	1,50	9,90
	pk 259+59	1,00	10,00	1,10	1,80	19,80
	pk 389+31	1,00	10,00	1,10	1,50	16,50
	drenatge emboc-desemboc.	1,00	8,00	1,50	1,50	18,00
	Supl.	1,00	5,00			5,00
						----- 87,02
E020503 M3 REPLE RASES AMB TERRES PRESTEC						
	replè i piconat de rases amb terres seleccionades procedents de pres- tec, fins al 95% del P.N.					
	tub d60					
	pk 7+68	1,00	9,00	1,10	0,80	7,92
	pk 144+84	1,00	6,00	1,10	0,50	3,30
	pk 259+59	1,00	10,00	1,10	0,80	8,80
	pk 389+31	1,00	10,00	1,10	0,50	5,50
	Supl.	1,00	2,00			2,00
						----- 27,52
E020801 M3 TRANSPORT A ABOCADOR						
	transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 10 Km, inclús cànon d'abocat. 20% esponjament					
	Excavació rases	1,00	1,20	87,02		104,42
						----- 104,42
E021002 ML FORMACIÓ DE CUNETA						
	formació de cuneta en tot tipus de terreny, inclús p.p. de roca amb martell, càrrega i transport a l'abocador de terres, inclou canon d'abocador i manteniment d'aboca- dor.					
	pk					
	En terres					
	marge dret					
	pk 394+56 a 548+45	1,00	155,89			155,89
	marge esquerra					
	pk 98+23 a 142+30	1,00	44,07			44,07
	pk 148+61 a 208+23	1,00	59,62			59,62
	pk 284+23 a 319+33	1,00	35,10			35,10
	Revestida					
	marge dret					
	pk 9+68 a 54+35	1,00	44,67			44,67
	marge esquerra					
	pk 48+18 a 98+23	1,00	50,05			50,05
	pk 208+23 a 262+09	1,00	53,86			53,86
	pk 269+50 a 284.23	1,00	14,73			14,73
	Supl.	1,00	15,00			15,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
E057002	ML REIXA INTERCEPTORA reixa interceptora sifònica formada per un canaló de formigó HM-20/P/20 de 0,5 x 0,5 amb marc L 80 x 80 i reixa de fosa dúctil D-400, col.lo- cada sobre junta elàstica per es- morteir el soroll, inclou moviment de terres, càrrega i transport a l'abocador, inclús cànon d'abocat. pk 264+12		1,00		10,00	10,00
						----- 10,00
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat					15,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
CAPITOL C03: PAVIMENTACIÓ.-						
E050102	M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M. Eix vial	1,00	550,45	7,00	0,30	1155,95
		1,00	27,60		0,30	8,28
	Accessos	1,00	31,17	0,30		9,35
		1,00	13,38	0,30		4,01
		1,00	31,75	0,30		9,53
		1,00	46,70	0,30		14,01
		1,00	71,72	0,30		21,52
		1,00	23,70	0,30		7,11
	Supl.	1,00	40,00			40,00

						1269,76
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2 reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECR-1, aplicat Eix vial	1,00	550,45	6,20		3412,79
		1,00	27,60			27,60
	Accessos	1,00	31,17			31,17
		1,00	13,38			13,38
		1,00	31,75			31,75
		1,00	46,70			46,70
		1,00	71,72			71,72
	Supl.	1,00	125,00			125,00

						3760,11
E050412	TM MESCLA BITUMINOSA S-20 mescla bituminosa en calent S-20, granulat granític, estesa i compac- tada Eix vial	2,40	550,45	6,10	0,05	402,93
		2,40	27,60		0,05	3,31
	Accessos	2,40	31,17		0,05	3,74
		2,40	13,38		0,05	1,61
		2,40	31,75		0,05	3,81
		2,40	46,70		0,05	5,60
		2,40	71,72		0,05	8,61
	Supl.	1,00	30,00			30,00

						459,61

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
E050212	M2 REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2 reg adherència amb emulsió asfàlti- ca tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2., aplicat					
	Entrega urb. Res Begur	1,00	36,49			36,49
	Eix vial	1,00	550,45	6,10		3357,75
		1,00	27,60			27,60
	Accessos					
		1,00	31,17			31,17
		1,00	13,38			13,38
		1,00	31,75			31,75
		1,00	46,70			46,70
		1,00	71,72			71,72
	Supl.	1,00	125,00			125,00

						3741,56
E050402	TM MESCLA BITUMINOSA D-12 mescla bituminosa en calent D-12, granulat granític, estesa i compac- tada					
	Entrega urb. Res Begur	2,40	36,49		0,05	4,38
	Eix vial	2,40	550,45	6,00	0,05	396,32
		2,40	26,70		0,05	3,20
	Accessos					
		2,40	31,17		0,05	3,74
		2,40	13,38		0,05	1,61
		2,40	31,75		0,05	3,81
		2,40	46,70		0,05	5,60
		2,40	71,72		0,05	8,61
	Supl.	1,00	30,00			30,00

						457,27

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
CAPITOL C04: SERVEIS AFECTATS ELECT. BT.-						
E090114	ML CABLE D'ALUMINI 1 X 240 MM2 cable d'alumini de 1 x240 mm2 apte per distribucions subterrànies, amb aïllament de pvc de 0.6/1 Kv. col.locat en rasa o entubat i con- nexionat					
	Línia general	3,00	386,60			1159,80
	Armaris	3,00	4,00	7,00		84,00
	CS	3,00	4,00	11,00		132,00
	Escomesa	3,00	1,00	6,00		18,00
	Supl.	1,00	42,00			42,00

						1435,80
E090113	ML CABLE D'ALUMINI 1 x 150 MM2 cable d'alumini de 1 x150 mm2 apte per distribucions subterrànies, amb aïllament de pvc de 0.6/1 Kv. col.locat en rasa o entubat i con- nexionat					
	Línia general	1,00	386,60			386,60
	Armaris	1,00	4,00	7,00		28,00
	CS	1,00	4,00	11,00		44,00
	Escomesa	1,00	1,00	6,00		6,00
	Supl.	1,00	14,00			14,00

						478,60
E090201	U ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III) armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàsiques protegi- des amb fusible,					
						1,00
E090210	U MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ Mòdul prefabricat de formigó amb tapa metàl.lica per armari de B.T. homologat per la companyia submi- nistradora, inclús obra civil					
						1,00
E090220	U ARMARI DISTRIBUCIÓ A.D.U. armari de distribució urbana de baixa tensió A.D.U, instal.lat i provat, inclús obra civil.					
						2,00
E070704	U PRESA DE TERRES B.T. presa de terres a l'armari de baixa tensió, inclou piqueta d'acer amb bany de coure, grapa de fosa i ca- ble de coure nu de 35 mm2, ins- tal.lada i connectada					
						3,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
E0919912	ML PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC protecció de línia de baixa tensió amb placa de PVC i senyalització amb cinta plàstica					
	Línia general	1,00	386,60			386,60
	Pas sota vial	-3,00	9,00			-27,00
	Supl.	1,00	12,00			12,00
						----- 371,60
E091003	ML PAS SOTA VIAL BT 2 TUBS PE D 160 Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb dos tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20					
		3,00	9,00			27,00
						----- 27,00
E099998	U REPOSICIÓ ESCOMESA BT Reposició escomesa de baixa tensió des de línia subterrània, en con- versió en línia aèria per escomesa en suport metàl·lic, inclou tots els treballs i materials ne- cessaris.					
						1,00
E091006	U CONVERSIO AERI-SUBTERRANI conversió aèri-subterrani línia de baixa tensió, compostat per suport de formigó H11-1000, borns de con- nexió, fonamentació, totalment aca- bat i connectat					
						4,00
E091098	U ASSAJOS D'AÏLLAMENT CABLEJAT Assajos d'aïllament del cablejat de la instal·lació elèctrica de baixa tensió.					
						1,00
E092500	U RETIRADA LINIES AERIES ELECTRIQ. Retirada de línies elèctriques aèries existents, inclou desmuntat- ge i retirada de tot tipus de su- ports, cables i accessoris, trans- port a l'abocador i cànon d'aboca- dor					
						1,00
E092020	U LEGALITZACIO INSTAL. ELÈCTRICA supervisió i legalització, projec- te, certificat fi d'obra i candaus (ENDESA)					
						1,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
CAPITOL C05: SERVEIS AFECTATS TELEFONICA.-						
E110102	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D 110 prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 110 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.					
		1,00	109,15			109,15
	Supl.	1,00	4,00			4,00
						----- 113,15
E110106	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D 63 mm prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.					
		1,00	36,35			36,35
	Supl	1,00	2,00			2,00
						----- 38,35
E111001	U ARQUETA TIPUS M Arqueta per a conduccions telefòni- ques, tipus M, segons plànols de detalls, totalment acabada, inclús aportació i col.locació del marc i la tapa.					
						2,00
E111002	U ARQUETA TELEFONS, TIPUS D Arqueta de telefons, tipus D, se- gons plànol de detalls, totalment acabada, inclús col.locació del marc i la tapa subministrats per la companyia telefònica					
						2,00
E110099	U CONV. ESCOMESA TELEFONS conversió línia subterrània a aèria de telèfons per escomesa, inclou fonamentació i col.locació de tub metàl.lic de protecció, totalment acabada					
						3,00
E110503	U CONV.LÍNIA AÈRIA-SUBT.TELÈFONS conversió línia aèria a sub- terrània, amb tub de protecció, to- talment acabada					
						1,00
E115001	U RETIRADA LINIES AERIES TELEFON retirada línies aèries telefòni- ques, inclou desmuntatge i retirada de tot tipus de suports, cables i accessoris, càrrega en camió, transport a l'abocador i cànon d'abocador					
						1,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
CAPITOL C06: SERVEIS AFECTATS AIGUA.-						
E060708	ML TUB FOSA DUCTIL D 125 tub de fosa dúctil D 125, inclús senyalització amb cinta plàstica i part proporcional de colzats i peces especials, col.locat i provat					
	FD D 125 mm	1,00	566,49			566,49
	Supl.	1,00	17,00			17,00

						583,49
E060202	ML TUB POLIETILE ad D 32 10 ATM tub de polietilè d'alta densitat D 32 de 10 atm., inclús inclús senyalització amb cinta plàstica i part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials, col.locat i provat					
	PE D 32 mm	1,00	56,20			56,20
	Supl.	1,00	2,00			2,00

						58,20
E060025	U VALVULA COMPORTA DN 125 Te de fosa dúctil amb endolls DN-125 mm. i derivació brida, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil una amb brides DN-125 mm. incloent brida endoll DN-125 mm, tornilleria i juntes, instal.lat i provat.					
						1,00
E061001	U HIDRANT D'INCENDIS H-100 Hidrants d'incendis de H-100 d'arqueta de fosa dúctil incorporada i tapa pintada de color vermell, incloent te de fosa dúctil amb brides, tub per regulació d'alçada amb brides regulables, colze amb peu per assentament de l'hydrant, vàlvula comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fos dúctil amb brides DN-100 mm, tornilleria i juntes, inclús placa de senyalització normalitzada, tot totalment instal.lat i provat sobre canonada de fosa dúctil DN 125 mm, inclús obra civil necessària.					
						2,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
E063004 U	VENTOSA D 50 ventosa trifuncional, de D 50, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col.locada i provada					1,00
E080102 U.	ARQUETA D 110 arqueta de registre de D 110, amb tapa circular D60, de fosa dúctil D-400 amb junta elastomèrica d'in-sonorització, totalment acabada.					3,00
E063030 U	ESCOMESA AIGUA escomesa d'aigua composta per armari/arqueta amb tapa de fosa, tub de polietilè d'alta densitat D32/10 atm. fins a la xarxa principal, collarí de connexió i clau de pas sense el comptador, ajuts de paleta i part proporcional d'apacats, totalment acabada, connectada i provada, inclús moviment de terres.					3,00
E063010 U	CONNEXIO A TUBERIA EXISTENT Connexió a la tuberia existent, inclús moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, totalment acabada i provada.					2,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
CAPITOL C07: OBRES ACCESSORIES.-						
E130115	M3 ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuais Trams a revegetar					
		1,00	23,68	0,20		4,74
		1,00	199,50	0,20		39,90
		1,00	181,58	0,20		36,32
		1,00	123,30	0,20		24,66
	Supl.	1,00	5,00			5,00

						110,62
E130801	M2 HIDROSEMBRA Hidrosembra en dues fases amb espècies autoctones, inclou llavor la. estab., mescla de llavors, adob.allib. lent, fibra curta, es- tabilitzant, activador microbià Trams a revegetar					
		1,00	23,68			23,68
		1,00	199,50			199,50
		1,00	181,58			181,58
		1,00	123,30			123,30
	Supl.	1,00	20,00			20,00

						548,06
E130101	U EXCAVACIO DE SOTS DE 1 X 1 Excavació de sots d'1x1 mts. i plantació d'arbres amb adob, amb mitjans mecànics					
		1,00	75,00			75,00
		1,00	45,00			45,00

						120,00
E130501	U SUBMINISTRAMENT D'ARBRES Subministrament de xipres " cupres- sus stricta" de 16 a 18 cms. de circumferència					
		1,00	75,00			75,00
		1,00	45,00			45,00

						120,00
E150201	ML PREMARCATGE PER A MARCA VIAL premarcatge per marca vial Entrega urb. Res Begur Eix vial					
		2,00	5,80			11,60
		2,00	550,45			1100,90
		2,00	2,15			4,30
	Supl.	1,00	33,50			33,50

						1150,30

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
E150101	ML MARCA VIAL DISCONTINUA 10 CM marca vial discontinua reflexiva de 10 cm. d'amplària acabada					
	Entrega urb. Res Begur	2,00	5,80			11,60
	Eix vial	2,00	550,45			1100,90
		2,00	2,15			4,30
	Supl.	1,00	33,50			33,50
						----- 1150,30
E150103	M2 MARCA VIAL ILLETA marca vial illetes, pintada sobre paviment amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màqui- na d'accionament manual, inclou premarcatge					
	Senyal STOP	1,00	6,03	0,40		2,41
		1,00	5,10	0,40		2,04
		1,00	5,12	0,40		2,05
		1,00	5,60	0,40		2,24
		1,00	7,52	0,40		3,01
	Zebrejat	1,00	6,50			6,50
	Supl.	1,00	5,00			5,00
						----- 23,25
E150120	U FLETXA O LLETRA PINTADA fletxa o lletra pintada sobre pavi- ment, totalment acabada					
	Senyal STOP	5,00	4,00			20,00
						----- 20,00
E151002	U SENYAL REFLEXIU CIRCULAR senyal circular reflexiu de D 60 d'alta intensitat, col.locat					
						2,00
E151003	U SENYAL REFLEXIU OCTOGONAL Senyal reflexiu octogonal d'alta intensitat de nivell 2, col.locat					
						5,00
E070999	U DESPLAÇAMENT PUNT DE LLUM Treballs necessaris pel des- plaçament del punt de llum existent al C/ Marià Manent de la urbanitza- ció Residencial Begur, segons de- tall plànols, inclou tots es tre- balls, materials i operacions ne- cessàries.					
						1,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
E100305	ML TANCA DE MALLA 2 M METÀL.LICA Tanca de malla de simple torsió de fins a 2 m d'alçada, tub de 48 mm, cables tensat, malla galvanitzada de 40/14, tornapuntes riostrament incluint formació de daus de formigó per l'anclatge dels tubs.					49,00
E180006	PA MANTENIMENT SERVEIS EXC. OBRES Partida alçada d'abonament íntegre de manteniment dels serveis existents d'electricitat, aigua, telèfon, gas i enllumenat públic, afectats per l'execució de les obres, realitzant connexions i desplaçaments provisionals, si s'escau, inclou materials i tots els treballs necessaris.					1,00
E180020	U AJUTS DE PALETA Ajuts de paleta en acabats diversos en transicions de paviments, armaris de baixa tensió, connexions d'obres de drenatge, inclou materials i mà d'obra					1,00
E180001	PA REPOSICIO SERVEIS AFECTATS partida alçada d'abonament íntegre per reposició de serveis afectats per l'execució de les obres.					1,00
E180003	PA OBRES NO COMPRESSES partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus					1,00

Cod.	Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials
------	------------	----	----------	---------	--------	----------

CAPITOL C08: SEGURETAT I SALUT.-

E260001 U SEGURETAT I SALUT
Seguretat i salut, segons pressu-
post adjunt.

1,00

Amidaments auxiliars

LLISTAT DE VOLUMS

Accés a Residencial Sud (Begur)

P.K.	Sup.Des.	Sup.Ter.	Vol.Des.	Vol.Ter.
0,000	5,939	0,000		
			73,292	0,000
10,000	8,720	0,000	73,292	0,000
			75,746	0,000
20,000	6,429	0,000	149,039	0,000
			59,838	0,331
30,000	5,538	0,066	208,877	0,331
			50,133	0,331
40,000	4,488	0,000	259,009	0,661
			39,058	0,000
50,000	3,323	0,000	298,067	0,661
			31,169	0,147
60,000	2,911	0,029	329,236	0,809
			42,896	0,147
70,000	5,669	0,000	372,133	0,956
			72,129	0,000
80,000	8,757	0,000	444,261	0,956
			102,246	0,000
90,000	11,692	0,000	546,507	0,956
			110,681	0,000
100,000	10,444	0,000	657,188	0,956
			94,275	0,000
110,000	8,411	0,000	751,463	0,956
			68,741	0,000
120,000	5,337	0,000	820,204	0,956
			46,047	0,000
130,000	3,872	0,000	866,251	0,956
			33,974	0,000
140,000	2,923	0,000	900,225	0,956
			34,471	0,000
150,000	3,971	0,000	934,695	0,956
			38,960	0,000
160,000	3,821	0,000	973,655	0,956
			34,454	0,000
170,000	3,070	0,000	1008,109	0,956
			31,178	0,000
180,000	3,165	0,000	1039,288	0,956
			31,642	0,000
190,000	3,163	0,000	1070,930	0,956
			34,803	0,000
200,000	3,797	0,000	1105,733	0,956
			37,978	0,000
210,000	3,798	0,000	1143,711	0,956
			42,560	0,000
220,000	4,714	0,000	1186,271	0,956
			56,866	0,000
230,000	6,659	0,000	1243,136	0,956
			87,662	0,000
240,000	10,873	0,000	1330,799	0,956
			125,080	0,000
250,000	14,143	0,000	1455,879	0,956
			134,676	0,000

260,000	12,793	0,000	1590,556	0,956
			125,848	0,000
270,000	12,377	0,000	1716,403	0,956
			108,034	0,000
280,000	9,230	0,000	1824,438	0,956
			77,302	0,000
290,000	6,231	0,000	1901,740	0,956
			50,714	0,000
300,000	3,912	0,000	1952,454	0,956
			28,572	0,000
310,000	1,802	0,000	1981,026	0,956
			10,809	0,055
320,000	0,360	0,011	1991,835	1,011
			2,331	3,185
330,000	0,107	0,626	1994,166	4,196
			1,233	8,022
340,000	0,140	0,978	1995,399	12,218
			2,216	9,280
350,000	0,303	0,878	1997,615	21,498
			3,373	8,015
360,000	0,372	0,725	2000,988	29,512
			6,699	4,174
370,000	0,968	0,109	2007,687	33,686
			18,238	0,547
380,000	2,679	0,000	2025,926	34,233
			26,295	0,000
390,000	2,580	0,000	2052,220	34,233
			20,928	0,000
400,000	1,606	0,000	2073,148	34,233
			19,468	0,000
410,000	2,288	0,000	2092,616	34,233
			25,609	0,000
420,000	2,834	0,000	2118,226	34,233
			31,351	0,000
430,000	3,436	0,000	2149,576	34,233
			31,641	0,000
440,000	2,892	0,000	2181,217	34,233
			30,516	0,000
450,000	3,211	0,000	2211,734	34,233
			36,198	0,000
460,000	4,029	0,000	2247,931	34,233
			41,056	0,000
470,000	4,183	0,000	2288,987	34,233
			41,146	0,000
480,000	4,047	0,000	2330,133	34,233
			31,013	1,854
490,000	2,156	0,371	2361,147	36,087
			10,856	17,668
500,000	0,015	3,163	2372,002	53,754
			0,075	34,481
510,000	0,000	3,733	2372,078	88,235
			0,000	32,760
520,000	0,000	2,819	2372,078	120,995
			0,707	19,759
530,000	0,141	1,133	2372,785	140,754
			14,201	5,666

540,000	2,699	0,000	2386,986	146,421
			36,410	0,000
550,000	4,583	0,000	2423,396	146,421
			2,041	0,000
550,454	4,407	0,000	2425,436	146,421

TOTALS

SUPERFICIES

Desmunt: 252.008 m2 Terraplè: 14.641 m2

VOLUMS

Desmunt: 2425.436 m3 Terraplè: 146.421 m3.

2.- Justificació de Preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus que figuren en el Quadre núm. 1 núm. 2 d'aquest Pressupost, ha estat feta en l'Annex de la Memòria, en la qual es divideixen els costos en:

- I.- Preus bàsics
- II.- Preus auxiliars
- III.- Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'hi apliquen els costos indirectes fixant-se en un 6% donada la repercussió que tenen els costos indirectes en obres d'aquesta mena, degut a la seva dispersió amb el corresponent increment de partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzement, transport, etc..

3.- Quadres de Preus

QUADRE NÚM. 1

PREUS ASSIGNATS A LES UNITATS D'OBRA EN ELS DIFERENTS CONCEPTES QUE S'HA DIVIDIT EL PROJECTE

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, són els que serveixen de base al contracte i conforme amb el que prescriu l'article 43 de les condicions generals el contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

Cod.	Ut Descripció	Preu
CAPITOL C01: MOVIMENT DE TERRES.-		
E020101	M2 DESBROSSADA I NETEJA TERRENY desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i càrrega	0,38
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.	
E020104	U TAL.LA D'ARBRES Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió, transport a l'abocador inclús cànon d'abocat.	34,84
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.	
E020710	M2 DEMOLICIO PAV. ASFALTIC demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega i transport a abocador inclús cànon d'abocat	4,18
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.	
E020720	M2 ARRANCADA I REPOSICIÓ DE VORERA arrancada i reposició de vorera de paviment de pedra natural tipus Begur, amb martell picador, inclús càrrega i transport a abocador i cànon d'abocat	81,19
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VUITANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS.	
E020790	ML DEMOLICIÓ I REP VORADA I RIGOLA Demolició i reposició de vorada i rigola existent amb vorada prefabricada tipus T2 i rigola de 30 cm d'amplada de formigó HM-20/P/20 in situ, inclou càrrega i transport a l'abocador, inclú cànon d'abocat, totalment acabada	32,89
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS.	
E020752	M3 DEMOLICIÓ ESTRUCTURES O. FABRICA Demolició de tot tipus d'estructures d'obra de fàbrica cuita, inclús càrrega i transport a abocador, inclús cànon d'abocat.	24,12
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VINT-I-QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS.	
E020399	M3 EXCAVACIÓ DESMUNT Q.T.T. Excavació en desmunt de qualsevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.	8,78
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
E020310	M3 EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT T.C. Excavació i càrrega de terres amb mitjans mecànics, per a caixa de paviment en terreny compacte, inclòs càrrega.	5,42
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.	
E020602	M3 TERRAPLE TERRES DE PRESTEC terraplè amb terres procedents de préstec, amb compactació del 95% del P.N.	9,02
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS.	
E020398	M3 EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.	19,67
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DINOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.	
E020901	M3 SORRA COL.LOCADA sorra col.locada en rases	18,63
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.	
E020501	M3 REPLE RASES TERRES EXCAVACIO replè i piconat de rases, amb productes seleccionats procedents de l'excavació, fins al 95% del P.N.	6,57
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS.	
E020801	M3 TRANSPORT A ABOCADOR transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 10 Km, inclús cànon d'abocat.	1,98
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS.	
E021100	U CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS realització de cata per localització de serveis existents	92,93
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS.	
E051501	M3 REPARACIO DE FLONJALLS reparació de flonjalls, iclou excavació, reblert i compactat del tot-ú artificial, tots els materials i operacions necessàries.	39,78
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS.	

Cod. Ut Descripció

Preu

E020202 M2 REPAS I PICONAT CAIX.PAVIMENT 1,04
repàs i piconat de caixa de paviment, amb
compactació del 95 % del PN

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de:
UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

Cod.	Ut Descripció	Preu
CAPITOL C02: DRENATGE.-		
E020398	M3 EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.	19,67
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DINOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.	
E020503	M3 REPLE RASES AMB TERRES PRESTEC replè i piconat de rases amb terres seleccionades procedents de prestec, fins al 95% del P.N.	13,59
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRETZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.	
E020801	M3 TRANSPORT A ABOCADOR transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 10 Km, inclús cànon d'abocat.	1,98
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS.	
E021002	ML FORMACIÓ DE CUNETA formació de cuneta en tot tipus de terreny, inclús p.p. de roca amb martell, càrrega i transport a l'abocador de terres, inclou canon d'abocador i manteniment d'abocador.	2,22
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.	
E056002	ML CUNETA REVESTIDA DE FORMIGÓ cuneta revestida amb formigó HM-20/P/20, de 12 cm. de gruix, d'un metre d'amplada, segons detalls plànols, totalment acabada	20,69
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VINT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS.	
E040105	ML TUB DE FORMIGO D 60 tub de formigó llis D 60, rejuntat amb morter M-80 a, solera de formigó de 15 cm i reblliment fins a mig tub amb formigó HM-20/P/20	45,52
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.	
E041105	ML RECOBRIMENT TUB FORMIGO D 60 recobriment protector exterior per a tub de formigó D-60, amb formigó HM-20/P/20	22,56
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
E080001	U. EMBOCADURA POU TUB D60 embocadura tipus pou, per a tub D60	361,06
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS.	
E080003	U DESEMBOCADURA AMB ALETES TUB D60 desembocadura amb aletes, per a tub D60, segons detalls plànols	349,76
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.	
E057002	ML REIXA INTERCEPTORA reixa interceptora sifònica formada per un canaló de formigó HM-20/P/20 de 0,5 x 0,5 amb marc L 80 x 80 i reixa de fosa dúctil D-400, col.locada sobre junta elàstica per esmorteir el soroll, inclou moviment de te- rres, càrrega i transport a l'abocador, in- clús cànon d'abocat.	250,14
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS.	
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	69,15
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: SEIXANTA-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
CAPITOL C03: PAVIMENTACIÓ.-		
E050102	M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.	24,94
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.	
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5KG/M2 reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECR-1, aplicat	0,73
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: ZERO EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS.	
E050412	TM MESCLA BITUMINOSA S-20 mescla bituminosa en calent S-20, granulat granític, estesa i compactada	44,62
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.	
E050212	M2 REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2 reg adherència amb emulsió asfàltica tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2., aplicat	0,51
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS.	
E050402	TM MESCLA BITUMINOSA D-12 mescla bituminosa en calent D-12, granulat granític, estesa i compactada	46,13
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: QUARANTA-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
CAPITOL C04: SERVEIS AFECTATS ELECT. BT.-		
E090114	ML CABLE D'ALUMINI 1 X 240 MM2 cable d'alumini de 1 x240 mm2 apte per dis- tribucions subterrànies, amb aïllament de pvc de 0.6/1 Kv. col.locat en rasa o entu- bat i connexionat	8,13
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.	
E090113	ML CABLE D'ALUMINI 1 x 150 MM2 cable d'alumini de 1 x150 mm2 apte per dis- tribucions subterrànies, amb aïllament de pvc de 0.6/1 Kv. col.locat en rasa o entu- bat i connexionat	5,29
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS.	
E090201	U ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III) armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàsiques protegides amb fusible,	267,12
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS.	
E090210	U MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ Mòdul prefabricat de formigó amb tapa metàl.lica per armari de B.T. homologat per la companyia subministradora, inclús obra civil	349,80
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.	
E090220	U ARMARI DISTRIBUCIÓ A.D.U. armari de distribució urbana de baixa ten- sió A.D.U, instal.lat i provat, inclús obra civil.	1526,40
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.	
E070704	U PRESA DE TERRES B.T. presa de terres a l'armari de baixa tensió, inclou piqueta d'acer amb bany de coure, grapa de fosa i cable de coure nu de 35 mm2, instal.lada i connectada	24,88
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.	
E0919912	ML PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC protecció de línia de baixa tensió amb pla- ca de PVC i senyalització amb cinta plàsti- ca	4,52
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
E091003	ML PAS SOTA VIAL BT 2 TUBS PE D 160 Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb dos tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20	33,67
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.	
E099998	U REPOSICIÓ ESCOMESA BT Reposició escomesa de baixa tensió des de línia subterrània, en conversió en línia aèria per escomesa en suport metàl·lic, in- clou tots els treballs i materials ne- cessaris.	241,68
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.	
E091006	U CONVERSIO AERI-SUBTERRANI conversió aèri-subterrani línia de baixa tensió, compostat per suport de formigó H11-1000, borns de connexió, fonamentació, totalment acabat i connectat	1399,20
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS.	
E091098	U ASSAJOS D'AÏLLAMENT CABLEJAT Assajos d'aïllament del cablejat de la ins- tal·lació elèctrica de baixa tensió.	901,00
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: NOU-CENTS UN EUROS.	
E092500	U RETIRADA LINIES AERIES ELECTRIQ. Retirada de línies elèctriques aèries existents, inclou desmuntatge i retirada de tot tipus de suports, cables i accessoris, transport a l'abocador i cànon d'abocador	1663,83
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS.	
E092020	U LEGALITZACIO INSTAL. ELÈCTRICA supervisió i legalització, projecte, certi- ficat fi d'obra i candaus (ENDESA)	6042,00
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: SIS MIL QUARANTA-DOS EUROS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
CAPITOL C05: SERVEIS AFECTATS TELEFONICA.-		
E110102	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D 110 prisma per conduccions telefòniques sub- terrànies format per 2 conductes de PVC de D 110 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.	23,99
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS.	
E110106	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D 63 mm prisma per conduccions telefòniques sub- terrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.	19,99
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DINOU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS.	
E111001	U ARQUETA TIPUS M Arqueta per a conduccions telefòniques, ti- pus M, segons plànols de detalls, totalment acabada, inclús aportació i col.locació del marc i la tapa.	190,01
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: CENT NORANTA EUROS amb UN CÈNTIMS.	
E111002	U ARQUETA TELEFONS, TIPUS D Arqueta de telefons, tipus D, segons plànol de detalls, totalment acabada, inclús col.locació del marc i la tapa subminis- trats per la companyia telefònica	701,71
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: SET-CENTS UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.	
E110099	U CONV. ESCOMESA TELEFONS conversió línia subterrània a aèria de telèfons per escomesa, inclou fonamentació i col.locació de tub metàl.lic de protec- ció, totalment acabada	228,96
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.	
E110503	U CONV.LÍNIA AÈRIA-SUBT.TELEFONS conversió línia aèria a subterrània, amb tub de protecció, totalment acabada	184,44
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.	
E115001	U RETIRADA LINIES AERIES TELEFON retirada línies aèries telefòniques, inclou desmuntatge i retirada de tot tipus de su- ports, cables i accessoris, càrrega en ca- mió, transport a l'abocador i cànon d'abo- cador	1196,44
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: MIL CENT NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
E		0,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de:

Cod.	Ut Descripció	Preu
CAPITOL C06: SERVEIS AFECTATS AIGUA.-		
E060708	ML TUB FOSA DUCTIL D 125 tub de fosa dúctil D 125, inclús senyalització amb cinta plàstica i part proporcional de colzats i peces especials, col.locat i provat	33,67
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.	
E060202	ML TUB POLIETILE ad D 32 10 ATM tub de polietilè d'alta densitat D 32 de 10 atm., inclús inclús senyalització amb cinta plàstica i part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials, col.locat i provat	1,90
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS.	
E060025	U VALVULA COMPORTA DN 125 Te de fosa dúctil amb endolls DN-125 mm. i derivació brida, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil una amb brides DN-125 mm. incloent brida endoll DN-125 mm, tornilleria i juntes, instal.lat i provat.	699,60
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.	
E061001	U HIDRANT D'INCENDIS H-100 Hidrants d'incendis de H-100 d'arqueta de fosa dúctil incorporada i tapa pintada de color vermell, incloent te de fosa dúctil amb brides regulables, colze amb peu per assentament de l'hydrant, vàlvula comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa dúctil amb brides DN-100 mm, tornilleria i juntes, inclús placa de senyalització normalitzada, tot totalment instal.lat i provat sobre canonada de fosa dúctil DN 125 mm, inclús obra civil necessària.	1135,42
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: MIL CENT TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.	
E063004	U VENTOSA D 50 ventosa trifuncional, de D 50, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col.locada i provada	466,23
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
E080102	U. ARQUETA D 110 arqueta de registre de D 110, amb tapa circular D60, de fosa dúctil D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada.	408,74
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: QUATRE-CENTS VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS.	
E063030	U ESCOMESA AIGUA escomesa d'aigua composta per armari/arqueta amb tapa de fosa, tub de polietilè d'alta densitat D32/10 atm. fins a la xarxa principal, collarí de connexió i clau de pas sense el comptador, ajuts de paleta i part proporcional d'apacats, totalment acabada, connectada i provada, inclús moviment de terres.	254,40
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.	
E063010	U CONNEXIO A TUBERIA EXISTENT Connexió a la tuberia existent, inclús moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, totalment acabada i provada.	124,13
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
CAPITOL C07: OBRES ACCESSORIES.-		
E130115	M3 ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals	38,51
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS.	
E130801	M2 HIDROSEMBRA Hidrosembra en dues fases amb espècies autoctones, inclou llavor 1a. estab., mescla de llavors, adob.allib. lent, fibra curta, estabilitzant, activador microbià	2,33
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.	
E130101	U EXCAVACIO DE SOTS DE 1 X 1 Excavació de sots d'1x1 mts. i plantació d'arbres amb adob, amb mitjans mecànics	31,49
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.	
E130501	U SUBMINISTRAMENT D'ARBRES Subministrament de xipres " cupressus stricta" de 16 a 18 cms. de circumferència	94,34
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.	
E150201	ML PREMARCATGE PER A MARCA VIAL premarcatge per marca vial	0,31
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: ZERO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS.	
E150101	ML MARCA VIAL DISCONTINUA 10 CM marca vial discontinua reflexiva de 10 cm. d'amplària acabada	1,21
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS.	
E150103	M2 MARCA VIAL ILLETA marca vial illetes, pintada sobre paviment amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge	29,58
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
E150120 U	FLETXA O LLETRA PINTADA fletxa o lletra pintada sobre paviment, totalment acabada	19,37
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DINOU EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS.	
E151002 U	SENYAL REFLEXIU CIRCULAR senyal circular reflexiu de D 60 d'alta intensitat, col.locat	164,46
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS.	
E151003 U	SENYAL REFLEXIU OCTOGONAL Senyal reflexiu octogonal d'alta intensitat de nivell 2, col.locat	181,65
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: CENT VUITANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.	
E070999 U	DESPLAÇAMENT PUNT DE LLUM Treballs necessaris pel desplaçament del punt de llum existent al C/ Marià Manent de la urbanització Residencial Begur, segons detall plànols, inclou tots es treballs, materials i operacions necessàries.	308,04
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRES-CENTS VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.	
E100305 ML	TANCA DE MALLA 2 M METÀL.LICA Tanca de malla de simple torsió de fins a 2 m d'alçada, tub de 48 mm, cables tensat, malla galvanitzada de 40/14, tornapuntes riostrament incluint formació de daus de formigó per l'anclatge dels tubs.	29,89
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS.	
E180006 PA	MANTENIMENT SERVEIS EXC. OBRES Partida alçada d'abonament íntegre de manteniment dels serveis existents d'electricitat, aigua, telèfon, gas i enllumenat públic, afectats per l'execució de les obres, realitzant connexions i desplaçaments provisionals, si s'escau, inclou materials i tots els treballs necessaris.	3000,00
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRES MIL EUROS.	
E180020 U	AJUTS DE PALETA Ajuts de paleta en acabats diversos en transicions de paviments, armaris de baixa tensió, connexions d'obres de drenatge, inclou materials i mà d'obra	1855,00
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
E180001	PA REPOSICIO SERVEIS AFECTATS partida alçada d'abonament íntegre per re- posició de serveis afectats per l'execució de les obres.	2400,00
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS.	
E180003	PA OBRES NO COMPRESSES partida alçada imprevistos a justificar se- gons quadre de preus	3000,00
	Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de: TRES MIL EUROS.	

Cod.	Ut Descripció	Preu
------	---------------	------

CAPITOL C08: SEGURETAT I SALUT.-

E260001 U	SEGURETAT I SALUT	5638,23
	Seguretat i salut, segons pressupost ad- junt.	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de:
CINC MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS.

Begur, novembre de 2007.

QUADRE NÚM. 2**DETALLS DELS PREUS DEL QUADRE NÚM. 1**

Com disposa l'article 43 del Plec de Condicions Generals, el contractista no pot, sota cap pretext d'error o omissió en aquests treballs, reclamar cap modificació en els preus assenyalats en lletra al Quadre núm. 1, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats, amb la baixa corresponent, segons la millora que s'hagi obtingut en la subhasta. Els preus d'aquest Quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió o bé per altra causa no arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugui fer una valoració de cada unitat d'obra fraccionada que no sigui l'establerta en aquest Quadre.

Codi	Ut Descripció	Import
CAPITOL C01: MOVIMENT DE TERRES.-		
E020101	M2 DESBROSSADA I NETEJA TERRENY desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i càrrega	
	Ma d'obra.....	0,06
	Maquinària.....	0,30
	Mitjans auxiliars.....	0,02
	TOTAL PARTIDA.....	0,38
E020104	U TAL.LA D'ARBRES Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió, transport a l'abocador inclús cànon d'abocat.	
	Ma d'obra.....	11,81
	Maquinària.....	21,06
	Mitjans auxiliars.....	1,97
	TOTAL PARTIDA.....	34,84
E020710	M2 DEMOLICIO PAV. ASFALTIC demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega i transport a abocador inclús cànon d'abocat	
	Ma d'obra.....	1,65
	Maquinària.....	2,29
	Mitjans auxiliars.....	0,24
	TOTAL PARTIDA.....	4,18
E020720	M2 ARRANCADA I REPOSICIÓ DE VORERA arrancada i reposició de vorera de paviment de pedra natural tipus Begur, amb martell picador, inclús càrrega i transport a abocador i cànon d'abocat	
	Ma d'obra.....	3,30
	Maquinària.....	2,91
	Materials.....	74,61
	Mitjans auxiliars.....	0,37
	TOTAL PARTIDA.....	81,19
E020790	ML DEMOLICIÓ I REP VORADA I RIGOLA Demolició i reposició de vorada i rigola existent amb vorada prefabricada tipus T2 i rigola de 30 cm d'amplada de formigó HM-20/P/20 in situ, inclou càrrega i transport a l'abocador, inclú cànon d'abocat, totalment acabada	
	Ma d'obra.....	0,83
	Maquinària.....	3,19
	Materials.....	28,63
	Mitjans auxiliars.....	0,24
	TOTAL PARTIDA.....	32,89

Codi	Ut Descripció	Import
E020752	M3 DEMOLICIÓ ESTRUCTURES O. FABRICA Demolició de tot tipus d'estructures d'obra de fàbrica cuita, inclús càrrega i transport a abocador, inclús cànon d'abocat.	
	Ma d'obra.....	11,10
	Maquinària.....	11,65
	Mitjans auxiliars.....	1,37
	TOTAL PARTIDA.....	24,12
	=====	
E020399	M3 EXCAVACIÓ DESMUNT Q.T.T. Excavació en desmunt de qualsevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.	
	Ma d'obra.....	1,81
	Maquinària.....	6,47
	Mitjans auxiliars.....	0,50
	TOTAL PARTIDA.....	8,78
	=====	
E020310	M3 EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT T.C. Excavació i càrrega de terres amb mitjans mecànics, per a caixa de paviment en terreny compacte, inclòs càrrega.	
	Ma d'obra.....	1,28
	Maquinària.....	3,83
	Mitjans auxiliars.....	0,31
	TOTAL PARTIDA.....	5,42
	=====	
E020602	M3 TERRAPLE TERRES DE PRESTEC terraplè amb terres procedents de préstec, amb compactació del 95% del P.N.	
	Maquinària.....	4,40
	Materials.....	4,11
	Mitjans auxiliars.....	0,51
	TOTAL PARTIDA.....	9,02
	=====	
E020398	M3 EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.	
	Ma d'obra.....	2,59
	Maquinària.....	15,97
	Mitjans auxiliars.....	1,11
	TOTAL PARTIDA.....	19,67
	=====	

Codi	Ut Descripció	Import
E020901	M3 SORRA COL.LOCADA sorra col.locada en rases	
	Ma d'obra.....	2,40
	Materials.....	15,18
	Mitjans auxiliars.....	1,05
	TOTAL PARTIDA.....	18,63
E020501	M3 REPLE RASES TERRES EXCAVACIO replè i piconat de rases, amb productes seleccionats procedents de l'excavació, fins al 95% del P.N.	
	Ma d'obra.....	1,80
	Maquinària.....	4,40
	Mitjans auxiliars.....	0,37
	TOTAL PARTIDA.....	6,57
E020801	M3 TRANSPORT A ABOCADOR transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 10 Km, inclús cànon d'abocat.	
	Maquinària.....	1,87
	Mitjans auxiliars.....	0,11
	TOTAL PARTIDA.....	1,98
E021100	U CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS realització de cata per localització de serveis existents	
	Ma d'obra.....	35,50
	Maquinària.....	52,17
	Mitjans auxiliars.....	5,26
	TOTAL PARTIDA.....	92,93
E051501	M3 REPARACIO DE FLONJALLS reparació de flonjalls, iclou excavació, reblert i compactat del tot-ú artificial, tots els materials i operacions necessaries.	
	Ma d'obra.....	5,85
	Maquinària.....	15,14
	Materials.....	16,54
	Mitjans auxiliars.....	2,25
	TOTAL PARTIDA.....	39,78

Codi	Ut Descripció	Import
E020202	M2 REPAS I PICONAT CAIX.PAVIMENT repàs i piconat de caixa de paviment, amb compactació del 95 % del PN	
	Ma d'obra.....	0,32
	Maquinària.....	0,66
	Mitjans auxiliars.....	0,06
	TOTAL PARTIDA.....	1,04
	=====	

Codi	Ut Descripció	Import
E040105	ML TUB DE FORMIGO D 60 tub de formigó llis D 60, rejuntat amb morter M-80 a, solera de formigó de 15 cm i rebliment fins a mig tub amb formigó HM-20/P/20	
	Ma d'obra.....	8,75
	Maquinària.....	2,87
	Materials.....	31,32
	Mitjans auxiliars.....	2,58
	TOTAL PARTIDA.....	45,52
E041105	ML RECOBRIMENT TUB FORMIGO D 60 recobrimnt protector exterior per a tub de formigó D-60, amb formigó HM-20/P/20	
	Ma d'obra.....	5,53
	Materials.....	15,75
	Mitjans auxiliars.....	1,28
	TOTAL PARTIDA.....	22,56
E080001	U. EMBOCADURA POU TUB D60 embocadura tipus pou, per a tub D60	
	Materials.....	361,06
	TOTAL PARTIDA.....	361,06
E080003	U DESEMBOCADURA AMB ALETES TUB D60 desembocadura amb aletes, per a tub D60, segons detalls plànols	
	Materials.....	349,76
	TOTAL PARTIDA.....	349,76
E057002	ML REIXA INTERCEPTORA reixa interceptora sifònica formada per un canaló de formigó HM-20/P/20 de 0,5 x 0,5 amb marc L 80 x 80 i reixa de fosa dúctil D-400, col.locada sobre junta elàstica per esmorteir el soroll, inclou moviment de terres, càrrega i transport a l'abocador, inclús cànon d'abocat.	
	Ma d'obra.....	62,00
	Maquinària.....	7,83
	Materials.....	169,10
	Mitjans auxiliars.....	11,21
	TOTAL PARTIDA.....	250,14

Codi	Ut Descripció	Import
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	
	Ma d'obra.....	1,65
	Materials.....	63,59
	Mitjans auxiliars.....	3,91
	TOTAL PARTIDA.....	69,15

Codi	Ut Descripció	Import
CAPITOL C03: PAVIMENTACIÓ.-		
E050102	M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.	
	Ma d'obra.....	0,96
	Maquinària.....	4,40
	Materials.....	18,17
	Mitjans auxiliars.....	1,41
	TOTAL PARTIDA.....	24,94
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5kg/M2 reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECR-1, aplicat	
	Ma d'obra.....	0,07
	Maquinària.....	0,12
	Materials.....	0,50
	Mitjans auxiliars.....	0,04
	TOTAL PARTIDA.....	0,73
E050412	TM MESCLA BITUMINOSA S-20 mescla bituminosa en calent S-20, granulat granític, estesa i compactada	
	Ma d'obra.....	2,72
	Maquinària.....	4,25
	Materials.....	35,12
	Mitjans auxiliars.....	2,53
	TOTAL PARTIDA.....	44,62
E050212	M2 REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2 reg adherència amb emulsió asfàltica tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2., aplicat	
	Ma d'obra.....	0,07
	Maquinària.....	0,19
	Materials.....	0,22
	Mitjans auxiliars.....	0,03
	TOTAL PARTIDA.....	0,51
E050402	TM MESCLA BITUMINOSA D-12 mescla bituminosa en calent D-12, granulat granític, estesa i compactada	
	Ma d'obra.....	3,43
	Maquinària.....	4,25
	Materials.....	35,84
	Mitjans auxiliars.....	2,61
	TOTAL PARTIDA.....	46,13

Codi	Ut Descripció	Import
CAPITOL C04: SERVEIS AFECTATS ELECT. BT.-		
E090114	ML CABLE D'ALUMINI 1 X 240 MM2 cable d'alumini de 1 x240 mm2 apte per dis- tribucions subterrànies, amb aïllament de pvc de 0.6/1 Kv. col.locat en rasa o entu- bat i connexionat	
	Materials.....	6,39
	Mitjans auxiliars.....	1,74
	TOTAL PARTIDA.....	8,13
E090113	ML CABLE D'ALUMINI 1 x 150 MM2 cable d'alumini de 1 x150 mm2 apte per dis- tribucions subterrànies, amb aïllament de pvc de 0.6/1 Kv. col.locat en rasa o entu- bat i connexionat	
	Materials.....	4,16
	Mitjans auxiliars.....	1,13
	TOTAL PARTIDA.....	5,29
E090201	U ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III) armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàsiques protegides amb fusible,	
	Materials.....	210,00
	Mitjans auxiliars.....	57,12
	TOTAL PARTIDA.....	267,12
E090210	U MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ Mòdul prefabricat de formigó amb tapa metàl·lica per armari de B.T. homologat per la companyia subministradora, inclús obra civil	
	Materials.....	275,00
	Mitjans auxiliars.....	74,80
	TOTAL PARTIDA.....	349,80
E090220	U ARMARI DISTRIBUCIÓ A.D.U. armari de distribució urbana de baixa ten- sió A.D.U, instal.lat i provat, inclús obra civil.	
	Materials.....	1.200,00
	Mitjans auxiliars.....	326,40
	TOTAL PARTIDA.....	1.526,40

Codi	Ut Descripció	Import
E070704	U PRESA DE TERRES B.T. presa de terres a l'armari de baixa tensió, inclou piqueta d'acer amb bany de coure, grapa de fosa i cable de coure nu de 35 mm2, instal.lada i connectada	
	Materials.....	19,56
	Mitjans auxiliars.....	5,32
	TOTAL PARTIDA.....	24,88
	=====	
E0919912	ML PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC protecció de línia de baixa tensió amb pla- ca de PVC i senyalització amb cinta plàsti- ca	
	Materials.....	3,55
	Mitjans auxiliars.....	0,97
	TOTAL PARTIDA.....	4,52
	=====	
E091003	ML PAS SOTA VIAL BT 2 TUBS PE D 160 Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb dos tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20	
	Ma d'obra.....	7,00
	Materials.....	24,76
	Mitjans auxiliars.....	1,91
	TOTAL PARTIDA.....	33,67
	=====	
E099998	U REPOSICIÓ ESCOMESA BT Reposició escomesa de baixa tensió des de línia subterrània, en conversió en línia aèria per escomesa en suport metàl·lic, in- clou tots els treballs i materials ne- cessaris.	
	Materials.....	190,00
	Mitjans auxiliars.....	51,68
	TOTAL PARTIDA.....	241,68
	=====	
E091006	U CONVERSIO AERI-SUBTERRANI conversió aèri-subterrani línia de baixa tensió, compostat per suport de formigó H11-1000, borns de connexió, fonamentació, totalment acabat i connectat	
	Materials.....	1.100,00
	Mitjans auxiliars.....	299,20
	TOTAL PARTIDA.....	1.399,20
	=====	

Codi	Ut	Descripció	Import
E091098	U	ASSAJOS D'AÏLLAMENT CABLEJAT Assajos d'aïllament del cablejat de la instal.lació elèctrica de baixa tensió.	
		Materials.....	850,00
		Mitjans auxiliars.....	51,00
		TOTAL PARTIDA.....	901,00
		=====	
E092500	U	RETIRADA LINIES AERIES ELECTRIQ. Retirada de línies elèctriques aèries existents, inclou desmuntatge i retirada de tot tipus de suports, cables i accessoris, transport a l'abocador i cànon d'abocador	
		Ma d'obra.....	700,00
		Maquinària.....	869,65
		Mitjans auxiliars.....	94,18
		TOTAL PARTIDA.....	1.663,83
		=====	
E092020	U	LEGALITZACIO INSTAL. ELÈCTRICA supervisió i legalització, projecte, certificat fi d'obra i candaus (ENDESA)	
		Materials.....	5.700,00
		Mitjans auxiliars.....	342,00
		TOTAL PARTIDA.....	6.042,00
		=====	

Codi	Ut Descripció	Import
CAPITOL C05: SERVEIS AFECTATS TELEFONICA.-		
E110102	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D 110 prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 110 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.	
	Ma d'obra.....	15,36
	Materials.....	7,27
	Mitjans auxiliars.....	1,36
	TOTAL PARTIDA.....	23,99
E110106	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D 63 mm prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.	
	Ma d'obra.....	12,80
	Materials.....	6,06
	Mitjans auxiliars.....	1,13
	TOTAL PARTIDA.....	19,99
E111001	U ARQUETA TIPUS M Arqueta per a conduccions telefòniques, tipus M, segons plànols de detalls, totalment acabada, inclús aportació i col.locació del marc i la tapa.	
	Ma d'obra.....	96,25
	Materials.....	85,41
	Mitjans auxiliars.....	8,35
	TOTAL PARTIDA.....	190,01
E111002	U ARQUETA TELEFONS, TIPUS D Arqueta de telefons, tipus D, segons plànol de detalls, totalment acabada, inclús col.locació del marc i la tapa subministrats per la companyia telefònica	
	Ma d'obra.....	245,00
	Materials.....	441,43
	Mitjans auxiliars.....	15,28
	TOTAL PARTIDA.....	701,71
E110099	U CONV. ESCOMESA TELEFONS conversió línia subterrània a aèria de telèfons per escomesa, inclou fonamentació i col.locació de tub metàl.lic de protecció, totalment acabada	
	Materials.....	180,00
	Mitjans auxiliars.....	48,96
	TOTAL PARTIDA.....	228,96

Codi	Ut Descripció	Import
E110503	U CONV.LÍNIA AÈRIA-SUBT.TELÈFONS conversió línia aèria a subterrània, amb tub de protecció, totalment acabada	
	Materials.....	145,00
	Mitjans auxiliars.....	39,44
	TOTAL PARTIDA.....	184,44
E115001	U RETIRADA LINIES AERIES TELEFON retirada línies aèries telefòniques, inclou desmuntatge i retirada de tot tipus de su- ports, cables i accessoris, càrrega en ca- mió, transport a l'abocador i cànon d'abo- cador	
	Ma d'obra.....	433,00
	Maquinària.....	695,72
	Mitjans auxiliars.....	67,72
	TOTAL PARTIDA.....	1.196,44

E

Codi	Ut Descripció	Import
CAPITOL C06: SERVEIS AFECTATS AIGUA.-		
E060708	ML TUB FOSA DUCTIL D 125 tub de fosa dúctil D 125, inclús senyalització amb cinta plàstica i part proporcional de colzats i peces especials, col.locat i provat	
	Ma d'obra.....	2,10
	Materials.....	29,66
	Mitjans auxiliars.....	1,91
	TOTAL PARTIDA.....	33,67
=====		
E060202	ML TUB POLIETILE ad D 32 10 ATM tub de polietilè d'alta densitat D 32 de 10 atm., inclús inclús senyalització amb cinta plàstica i part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials, col.locat i provat	
	Ma d'obra.....	0,77
	Materials.....	1,02
	Mitjans auxiliars.....	0,11
	TOTAL PARTIDA.....	1,90
=====		
E060025	U VALVULA COMPORTA DN 125 Te de fosa dúctil amb endolls DN-125 mm. i derivació brida, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil una amb brides DN-125 mm. incloent brida endoll DN-125 mm, tornilleria i juntes, instal.lat i provat.	
	Materials.....	550,00
	Mitjans auxiliars.....	149,60
	TOTAL PARTIDA.....	699,60
=====		
E061001	U HIDRANT D'INCENDIS H-100 Hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta de fosa dúctil incorporada i tapa pintada de color vermell, incloent te de fosa dúctil amb brides, tub per regulació d'alçada amb brides regulables, colze amb peu per assentament de l'hidrant, vàlvula comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fos dúctil amb brides DN-100 mm, tornilleria i juntes, inclús placa de senyalització normalitzada, tot totalment instal.lat i provat sobre canonada de fosa dúctil DN 125 mm, inclús obra civil necessària.	
	Ma d'obra.....	83,00
	Materials.....	988,15
	Mitjans auxiliars.....	64,27
	TOTAL PARTIDA.....	1.135,42
=====		

Codi	Ut Descripció	Import
E063004	U VENTOSA D 50 ventosa trifuncional, de D 50, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col.locada i provada	
	Materials.....	330,71
	Mitjans auxiliars.....	135,52
	TOTAL PARTIDA.....	466,23
E080102	U. ARQUETA D 110 arqueta de registre de D 110, amb tapa circular D60, de fosa dúctil D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada.	
	Ma d'obra.....	105,00
	Maquinària.....	23,85
	Materials.....	256,75
	Mitjans auxiliars.....	23,14
	TOTAL PARTIDA.....	408,74
E063030	U ESCOMESA AIGUA escomesa d'aigua composta per armari/arqueta amb tapa de fosa, tub de polietilè d'alta densitat D32/10 atm. fins a la xarxa principal, collarí de connexió i clau de pas sense el comptador, ajuts de paleta i part proporcional d'aplacats, totalment acabada, connectada i provada, inclús moviment de terres.	
	Materials.....	200,00
	Mitjans auxiliars.....	54,40
	TOTAL PARTIDA.....	254,40
E063010	U CONNEXIO A TUBERIA EXISTENT Connexió a la tuberia existent, inclús moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, totalment acabada i provada.	
	Ma d'obra.....	2,10
	Materials.....	115,00
	Mitjans auxiliars.....	7,03
	TOTAL PARTIDA.....	124,13

Codi	Ut Descripció	Import
CAPITOL C07: OBRES ACCESSORIES.-		
E130115	M3 ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals	
	Ma d'obra.....	0,10
	Materials.....	36,23
	Mitjans auxiliars.....	2,18
	TOTAL PARTIDA.....	38,51
E130801	M2 HIDROSEMBRA Hidrosembra en dues fases amb espècies autòctones, inclou llavor 1a. estab., mescla de llavors, adob.allib. lent, fibra curta, estabilitzant, activador microbià	
	Ma d'obra.....	0,23
	Maquinària.....	0,17
	Materials.....	1,80
	Mitjans auxiliars.....	0,13
	TOTAL PARTIDA.....	2,33
E130101	U EXCAVACIO DE SOTS DE 1 X 1 Excavació de sots d'1x1 mts. i plantació d'arbres amb adob, amb mitjans mecànics	
	Ma d'obra.....	21,00
	Maquinària.....	8,71
	Mitjans auxiliars.....	1,78
	TOTAL PARTIDA.....	31,49
E130501	U SUBMINISTRAMENT D'ARBRES Subministrament de xipres " cupressus stricta" de 16 a 18 cms. de circumferència	
	Materials.....	89,00
	Mitjans auxiliars.....	5,34
	TOTAL PARTIDA.....	94,34
E150201	ML PREMARCATGE PER A MARCA VIAL premarcatge per marca vial	
	Ma d'obra.....	0,29
	Mitjans auxiliars.....	0,02
	TOTAL PARTIDA.....	0,31

Codi	Ut Descripció	Import
E150101	ML MARCA VIAL DISCONTINUA 10 CM marca vial discontinua reflexiva de 10 cm. d'amplària acabada	
	Ma d'obra.....	0,71
	Maquinària.....	0,27
	Materials.....	0,16
	Mitjans auxiliars.....	0,07
	TOTAL PARTIDA.....	1,21
	=====	
E150103	M2 MARCA VIAL ILLETA marca vial illetes, pintada sobre paviment amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge	
	Ma d'obra.....	19,88
	Maquinària.....	5,36
	Materials.....	2,67
	Mitjans auxiliars.....	1,67
	TOTAL PARTIDA.....	29,58
	=====	
E150120	U FLETXA O LLETRA PINTADA fletxa o lletra pintada sobre paviment, to- talment acabada	
	Ma d'obra.....	15,60
	Materials.....	2,67
	Mitjans auxiliars.....	1,10
	TOTAL PARTIDA.....	19,37
	=====	
E151002	U SENYAL REFLEXIU CIRCULAR senyal circular reflexiu de D 60 d'alta in- tensitat, col.locat	
	Materials.....	129,29
	Mitjans auxiliars.....	35,17
	TOTAL PARTIDA.....	164,46
	=====	
E151003	U SENYAL REFLEXIU OCTOGONAL Senyal reflexiu octogonal d'alta intensitat de nivell 2, col.locat	
	Materials.....	142,81
	Mitjans auxiliars.....	38,84
	TOTAL PARTIDA.....	181,65
	=====	

Codi	Ut Descripció	Import
E070999	U DESPLAÇAMENT PUNT DE LLUM Treballs necessaris pel desplaçament del punt de llum existent al C/ Marià Manent de la urbanització Residencial Begur, segons detall plànols, inclou tots es treballs, materials i operacions necessàries.	
	Ma d'obra.....	15,60
	Materials.....	275,00
	Mitjans auxiliars.....	17,44
	TOTAL PARTIDA.....	308,04
E100305	ML TANCA DE MALLA 2 M METÀL.LICA Tanca de malla de simple torsió de fins a 2 m d'alçada, tub de 48 mm, cables tensat, malla galvanitzada de 40/14, tornapunts riostrament incluint formació de daus de formigó per l'anclatge dels tubs.	
	Ma d'obra.....	7,00
	Materials.....	21,20
	Mitjans auxiliars.....	1,69
	TOTAL PARTIDA.....	29,89
E180006	PA MANTENIMENT SERVEIS EXC. OBRES Partida alçada d'abonament íntegre de manteniment dels serveis existents d'electricitat, aigua, telèfon, gas i enllumenat públic, afectats per l'execució de les obres, realitzant connexions i desplaçaments provisionals, si s'escau, inclou materials i tots els treballs necessaris.	
	TOTAL PARTIDA.....	3.000,00
E180020	U AJUTS DE PALETA Ajuts de paleta en acabats diversos en transicions de paviments, armaris de baixa tensió, connexions d'obres de drenatge, inclou materials i mà d'obra	
	Ma d'obra.....	1.750,00
	Mitjans auxiliars.....	105,00
	TOTAL PARTIDA.....	1.855,00
E180001	PA REPOSICIO SERVEIS AFECTATS partida alçada d'abonament íntegre per reposició de serveis afectats per l'execució de les obres.	
	TOTAL PARTIDA.....	2.400,00

Codi	Ut Descripció	Import
E180003	PA OBRES NO COMPRESSES partida alçada imprevistos a justificar se- gons quadre de preus	
	TOTAL PARTIDA.....	3.000,00
	=====	=====

4.- Pressupost General

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL C01: MOVIMENT DE TERRES.-				
E020101	M2 DESBROSSADA I NETEJA TERRENY desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i càrrega	6.663,16	0,38	2.532,00
E020104	U TAL.LA D'ARBRES Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió, transport a l'abocador inclús cànon d'abo- cat.	300,00	34,84	10.452,00
E020710	M2 DEMOLICIO PAV. ASFALTIC demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega i transport a abo- cador inclús cànon d'abocat	2.726,14	4,18	11.395,27
E020720	M2 ARRANCADA I REPOSICIÓ DE VORERA arrancada i reposició de vorera de paviment de pedra natural ti- pus Begur, amb martell picador, inclús càrrega i transport a abocador i cànon d'abocat	15,02	81,19	1.219,47
E020790	ML DEMOLICIÓ I REP VORADA I RIGOLA Demolició i reposició de vorada i rigola existent amb vorada prefabricada tipus T2 i rigola de 30 cm d'amplada de formigó HM-20/P/20 in situ, inclou càrrega i transport a l'aboca- dor, inclú cànon d'abocat, to- talment acabada	13,44	32,89	442,04
E020752	M3 DEMOLICIÓ ESTRUCTURES O. FABRICA Demolició de tot tipus d'estruc- tures d'obra de fàbrica cuita, inclús càrrega i transport a abocador, inclús cànon d'abocat.	3,84	24,12	92,62
E020399	M3 EXCAVACIÓ DESMUNT Q.T.T. Excavació en desmunt de qualse- vol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.	2.498,44	8,78	21.936,30
E020310	M3 EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT T.C. Excavació i càrrega de terres amb mitjans mecànics, per a cai- xa de paviment en terreny com- pacte, inclòs càrrega.	93,93	5,42	509,10
E020602	M3 TERRAPLE TERRES DE PRESTEC terraplè amb terres procedents de préstec, amb compactació del 95% del P.N.	150,42	9,02	1.356,79
Suma i segueix CAPITOL C01.....				48.578,80

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
	Suma anterior CAPITOL C01.....			48.578,80
E020398	M3 EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.	727,42	19,67	14.308,35
E020901	M3 SORRA COL.LOCADA sorra col.locada en rases	184,44	18,63	3.436,12
E020501	M3 REPLE RASES TERRES EXCAVACIO replè i piconat de rases, amb productes seleccionats procedents de l'excavació, fins al 95% del P.N.	516,66	6,57	3.394,46
E020801	M3 TRANSPORT A ABOCADOR transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 10 Km, inclús cànon d'abocat.	4.962,92	1,98	9.826,58
E021100	U CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS realització de cata per localització de serveis existents	8,00	92,93	743,44
E051501	M3 REPARACIO DE FLONJALLS reparació de flonjalls, iclou excavació, reblert i compactat del tot-ú artificial, tots els materials i operacions necessaries.	60,00	39,78	2.386,80
E020202	M2 REPAS I PICONAT CAIX.PAVIMENT repàs i piconat de caixa de paviment, amb compactació del 95 % del PN	0,00	1,04	0,00
	TOTAL CAPITOL C01.....			84.031,34

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL C02: DRENATGE.-				
E020398	M3 EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou p.p. d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega.	87,02	19,67	1.711,68
E020503	M3 REPLE RASES AMB TERRES PRESTEC replè i piconat de rases amb terres seleccionades procedents de prestec, fins al 95% del P.N.	27,52	13,59	374,00
E020801	M3 TRANSPORT A ABOCADOR transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 10 Km, inclús cànon d'abocat.	104,42	1,98	206,75
E021002	ML FORMACIÓ DE CUNETA formació de cuneta en tot tipus de terreny, inclús p.p. de roca amb martell, càrrega i transport a l'abocador de terres, inclou canon d'abocador i manteniment d'abocador.	472,99	2,22	1.050,04
E056002	ML CUNETA REVESTIDA DE FORMIGÓ cuneta revestida amb formigó HM-20/P/20, de 12 cm. de gruix, d'un metre d'amplada, segons detalls plànols, totalment acabada	163,31	20,69	3.378,88
E040105	ML TUB DE FORMIGÓ D 60 tub de formigó llis D 60, rejuntat amb morter M-80 a, solera de formigó de 15 cm i rebliment fins a mig tub amb formigó HM-20/P/20	35,00	45,52	1.593,20
E041105	ML RECOBRIMENT TUB FORMIGÓ D 60 recobriments protector exterior per a tub de formigó D-60, amb formigó HM-20/P/20	35,00	22,56	789,60
E080001	U. EMBOCADURA POU TUB D60 embocadura tipus pou, per a tub D60	4,00	361,06	1.444,24
E080003	U DESEMBOCADURA AMB ALETES TUB D60 desembocadura amb aletes, per a tub D60, segons detalls plànols	4,00	349,76	1.399,04
E057002	ML REIXA INTERCEPTORA reixa interceptora sifònica formada per un canaló de formigó HM-20/P/20 de 0,5 x 0,5 amb marc L 80 x 80 i reixa de fosa dúctil			
Suma i segueix CAPITOL C02.....				11.947,43

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
	Suma anterior CAPITOL C02.....			11.947,43
	D-400, col.locada sobre junta elàstica per esmorteir el so-roll, inclou moviment de terres, càrrega i transport a l'abocador, inclús cànon d'abocat.	10,00	250,14	2.501,40
E036003	M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 EN MASSA formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	15,00	69,15	1.037,25
	TOTAL CAPITOL C02.....			15.486,08

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL C03: PAVIMENTACIÓ.-				
E050102	M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL base de tot-ú artificial amb es- tesa i piconat del material al 98% del P.M.	1.269,76	24,94	31.667,81
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5kg/M2 reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECR-1, aplicat	3.760,11	0,73	2.744,88
E050412	TM MESCLA BITUMINOSA S-20 mescla bituminosa en calent S-20, granulat granític, estesa i compactada	459,61	44,62	20.507,80
E050212	M2 REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2 reg adherència amb emulsió asfàltica tipus ECR-1 i dosifi- cació 0,6 Kg/m2., aplicat	3.741,56	0,51	1.908,20
E050402	TM MESCLA BITUMINOSA D-12 mescla bituminosa en calent D-12, granulat granític, estesa i compactada	457,27	46,13	21.093,87
TOTAL CAPITOL C03.....				77.922,56
=====				=====

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL C04: SERVEIS AFECTATS ELECT. BT.-				
E090114	ML CABLE D'ALUMINI 1 X 240 MM2 cable d'alumini de 1 x240 mm2 apte per distribucions sub- terrànies, amb aïllament de pvc de 0.6/1 Kv. col.locat en rasa o entubat i connexionat	1.435,80	8,13	11.673,05
E090113	ML CABLE D'ALUMINI 1 x 150 MM2 cable d'alumini de 1 x150 mm2 apte per distribucions sub- terrànies, amb aïllament de pvc de 0.6/1 Kv. col.locat en rasa o entubat i connexionat	478,60	5,29	2.531,79
E090201	U ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III) armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàsiques protegides amb fusible,	1,00	267,12	267,12
E090210	U MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ Mòdul prefabricat de formigó amb tapa metàl.lica per armari de B.T. homologat per la companyia subministradora, inclús obra ci- vil	1,00	349,80	349,80
E090220	U ARMARI DISTRIBUCIÓ A.D.U. armari de distribució urbana de baixa tensió A.D.U, instal.lat i provat, inclús obra civil.	2,00	1.526,40	3.052,80
E070704	U PRESA DE TERRES B.T. presa de terres a l'armari de baixa tensió, inclou piqueta d'acer amb bany de coure, grapa de fosa i cable de coure nu de 35 mm2, instal.lada i connectada	3,00	24,88	74,64
E0919912	ML PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC protecció de línia de baixa ten- sió amb placa de PVC i senyalit- zació amb cinta plàstica	371,60	4,52	1.679,63
E091003	ML PAS SOTA VIAL BT 2 TUBS PE D 160 Pas sota vial per línies de bai- xa tensió, amb dos tubs de po- lietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20	27,00	33,67	909,09
E099998	U REPOSICIÓ ESCOMESA BT Reposició escomesa de baixa ten- sió des de línia subterrània, en conversió en línia aèria per es- comesa en suport metàl.lic, in- clou tots els treballs i mate- rials necessaris.	1,00	241,68	241,68
Suma i segueix CAPITOL C04.....				20.779,60

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
	Suma anterior CAPITOL C04.....			20.779,60
E091006	U CONVERSIO AERI-SUBTERRANI conversió aèri-subterrani línia de baixa tensió, compostat per suport de formigó H11-1000, borns de connexió, fonamentació, totalment acabat i connectat	4,00	1.399,20	5.596,80
E091098	U ASSAJOS D'AÏLLAMENT CABLEJAT Assajos d'aïllament del cablejat de la instal.lació elèctrica de baixa tensió.	1,00	901,00	901,00
E092500	U RETIRADA LINIES AERIES ELECTRIQ. Retirada de línies eleèctriques aèries existents, inclou desmun- tatge i retirada de tot tipus de suports, cables i accessoris, transport a l'abocador i cànon d'abocador	1,00	1.663,83	1.663,83
E092020	U LEGALITZACIO INSTAL. ELÈCTRICA supervisió i legalització, pro- jecte, certificat fi d'obra i candaus (ENDESA)	1,00	6.042,00	6.042,00
	TOTAL CAPITOL C04.....			34.983,23

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL C05: SERVEIS AFECTATS TELEFONICA.-				
E110102	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D 110 prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 110 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.	113,15	23,99	2.714,47
E110106	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D 63 mm prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.	38,35	19,99	766,62
E111001	U ARQUETA TIPUS M Arqueta per a conduccions telefòniques, tipus M, segons plànols de detalls, totalment acabada, inclús aportació i col.locació del marc i la tapa.	2,00	190,01	380,02
E111002	U ARQUETA TELEFONS, TIPUS D Arqueta de telefons, tipus D, segons plànol de detalls, totalment acabada, inclús col.locació del marc i la tapa subministrats per la companyia telefònica	2,00	701,71	1.403,42
E110099	U CONV. ESCOMESA TELEFONS conversió línia subterrània a aèria de telèfons per escomesa, inclou fonamentació i col.locació de tub metàl.lic de protecció, totalment acabada	3,00	228,96	686,88
E110503	U CONV.LÍNIA AÈRIA-SUBT.TELÈFONS conversió línia aèria a subterrània, amb tub de protecció, totalment acabada	1,00	184,44	184,44
E115001	U RETIRADA LINIES AERIES TELEFON retirada línies aèries telefòniques, inclou desmuntatge i retirada de tot tipus de suports, cables i accessoris, càrrega en camió, transport a l'abocador i cànon d'abocador	1,00	1.196,44	1.196,44
E		0,00	0,00	0,00

TOTAL CAPITOL C05.....			7.332,29	
=====				

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL C06: SERVEIS AFECTATS AIGUA.-				
E060708	ML TUB FOSA DUCTIL D 125 tub de fosa dúctil D 125, inclús senyalització amb cinta plàstica i part proporcional de colzats i peces especials, col.locat i provat	583,49	33,67	19.646,11
E060202	ML TUB POLIETILE ad D 32 10 ATM tub de polietilè d'alta densitat D 32 de 10 atm., inclús inclús senyalització amb cinta plàstica i part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials, col.locat i provat	58,20	1,90	110,58
E060025	U VALVULA COMPORTA DN 125 Te de fosa dúctil amb endolls DN-125 mm. i derivació brida, combinada amb vàlvula de comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil una amb brides DN-125 mm. incloent brida endoll DN-125 mm, tornilleria i juntes, instal.lat i provat.	1,00	699,60	699,60
E061001	U HIDRANT D'INCENDIS H-100 Hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta de fosa dúctil incorporada i tapa pintada de color vermell, incloent te de fosa dúctil amb brides, tub per regulació d'alçada amb brides regulables, colze amb peu per assentament de l'hidrant, vàlvula comporta elàstica amb eix d'acer inoxidable i cos de fos dúctil amb brides DN-100 mm, tornilleria i juntes, inclús placa de senyalització normalitzada, tot totalment instal.lat i provat sobre canonada de fosa dúctil DN 125 mm, inclús obra civil necessària.	2,00	1.135,42	2.270,84
E063004	U VENTOSA D 50 ventosa trifuncional, de D 50, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col.locada i provada	1,00	466,23	466,23
E080102	U. ARQUETA D 110 arqueta de registre de D 110, amb tapa circular D60, de fosa dúctil D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, to-			
Suma i segueix CAPITOL C06.....				23.193,36

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
	Suma anterior CAPITOL C06.....			23.193,36
	talment acabada.	3,00	408,74	1.226,22
E063030	U ESCOMESA AIGUA escomesa d'aigua composta per armari/arqueta amb tapa de fosa, tub de polietilè d'alta densitat D32/10 atm. fins a la xarxa principal, collarí de connexió i clau de pas sense el comptador, ajuts de paleta i part propor- cional d'apacats, totalment acabada, connectada i provada, inclús moviment de terres.	3,00	254,40	763,20
E063010	U CONNEXIO A TUBERIA EXISTENT Connexió a la tuberia existent, inclús moviment de terres i arrancada i reposició de pavi- ments si es necessari, totalment acabada i provada.	2,00	124,13	248,26
	TOTAL CAPITOL C06.....			25.431,04

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL C07: OBRES ACCESSORIES.-				
E130115	M3 ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals	110,62	38,51	4.259,98
E130801	M2 HIDROSEMBRA Hidrosembra en dues fases amb espècies autoctones, inclou llavor la. estab., mescla de llavors, adob.allib. lent, fibra curta, estabilitzant, activador microbià	548,06	2,33	1.276,98
E130101	U EXCAVACIO DE SOTS DE 1 X 1 Excavació de sots d'1x1 mts. i plantació d'arbres amb adob, amb mitjans mecànics	120,00	31,49	3.778,80
E130501	U SUBMINISTRAMENT D'ARBRES Subministrament de xipres " cupressus stricta" de 16 a 18 cms. de circumferència	120,00	94,34	11.320,80
E150201	ML PREMARCATGE PER A MARCA VIAL premarcatge per marca vial	1.150,30	0,31	356,59
E150101	ML MARCA VIAL DISCONTINUA 10 CM marca vial discontinua reflexiva de 10 cm. d'amplària acabada	1.150,30	1,21	1.391,86
E150103	M2 MARCA VIAL ILLETA marca vial illetes, pintada sobre paviment amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge	23,25	29,58	687,74
E150120	U FLETXA O LLETRA PINTADA fletxa o lletra pintada sobre paviment, totalment acabada	20,00	19,37	387,40
E151002	U SENYAL REFLEXIU CIRCULAR senyal circular reflexiu de D 60 d'alta intensitat, col.locat	2,00	164,46	328,92
E151003	U SENYAL REFLEXIU OCTOGONAL Senyal reflexiu octogonal d'alta intensitat de nivell 2, col.locat	5,00	181,65	908,25
E070999	U DESPLAÇAMENT PUNT DE LLUM Treballs necessaris pel desplaçament del punt de llum existent al C/ Marià Manent de la urbanització Residencial Begur,			
Suma i segueix CAPITOL C07.....				24.697,32

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
	Suma anterior CAPITOL C07.....			24.697,32
	segons detall plànols, inclou tots es treballs, materials i operacions necessàries.			
		1,00	308,04	308,04
E100305	ML TANCA DE MALLA 2 M METÀL.LICA Tanca de malla de simple torsió de fins a 2 m d'alçada, tub de 48 mm, cables tensat, malla galvanitzada de 40/14, tornapuntes riostrament incluint formació de daus de formigó per l'anclatge dels tubs.			
		49,00	29,89	1.464,61
E180006	PA MANTENIMENT SERVEIS EXC. OBRES Partida alçada d'abonament íntegre de manteniment dels serveis existents d'electricitat, aigua, telèfon, gas i enllumenat públic, afectats per l'execució de les obres, realitzant connexions i desplaçaments provisionals, si s'escau, inclou materials i tots els treballs necessaris.			
		1,00	3.000,00	3.000,00
E180020	U AJUTS DE PALETA Ajuts de paleta en acabats diversos en transicions de paviments, armaris de baixa tensió, connexions d'obres de drenatge, inclou materials i mà d'obra			
		1,00	1.855,00	1.855,00
E180001	PA REPOSICIO SERVEIS AFECTATS partida alçada d'abonament íntegre per reposició de serveis afectats per l'execució de les obres.			
		1,00	2.400,00	2.400,00
E180003	PA OBRES NO COMPRESSES partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus			
		1,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL CAPITOL C07.....			36.724,97
	=====			=====

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
------	------------	-----------	------	--------

CAPITOL C08: SEGURETAT I SALUT.-

E260001	U SEGURETAT I SALUT Seguretat i salut, segons pres- supost adjunt.	1,00	5.638,23	5.638,23

TOTAL CAPITOL C08.....				5.638,23
				=====

TOTAL PRESUPOST.....				287.549,74
				=====

RESUM DE CAPITOLS			%
CAP. C01	MOVIMENT DE TERRES.....	84.031,34	29,22
CAP. C02	DRENATGE.....	15.486,08	5,39
CAP. C03	PAVIMENTACIÓ.....	77.922,56	27,10
CAP. C04	SERVEIS AFECTATS ELECT. BT.....	34.983,23	12,17
CAP. C05	SERVEIS AFECTATS TELEFONICA.....	7.332,29	2,55
CAP. C06	SERVEIS AFECTATS AIGUA.....	25.431,04	8,84
CAP. C07	OBRES ACCESSORIES.....	36.724,97	12,77
CAP. C08	SEGURETAT I SALUT.....	5.638,23	1,96

TOTAL EXECUCIO MATERIAL.....		287.549,74	
		=====	

PRESSUPOST DE CONTRACTA

=====

TOTAL EXECUCIO MATERIAL	287.549,74
13,00% Despeses Generals.....	37.381,47
6,00% Benefici industrial.....	17.252,98

TOTAL	342.184,19

16,00% I.V.A	54.749,47

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA...	396.933,66
	=====

Puja el pressupost de contracta a la quantitat de
TRES-CENTS NORANTA-SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES euros amb
SEIXANTA-SIS cèntims.

Begur, novembre de 2007.